Appendix 1　附件 1

Agreement on Health, Safety and Environmental Protection
健康、安全、环境保护协议

Party A: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
Party B: MIROSLAV ATIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING FORM INŽINJERING SUBOTICA

In order to create a safe and efficient construction environment and to do a good job in all relevant safety management work required to complete this work, both parties hereby sign this health, safety and environmental protection agreement.
为营造安全高效的施工环境，做好为完成本工作的所需的相关所有安全管理工作，甲乙双方特此签订本健康、安全、环境保护协议。

1. Party B shall be responsible for maintaining all Party B's machinery, vehicles, equipment, facilities, materials supply, and operation on-site, as well as keeping other resources that are used by (or related to) Party B clean and safe. Party B shall inspect the site to determine defects, potential sources of injury or hazardous conditions, and operations occurring in the course of execution. Party B shall inform its employees and Party A's representatives of the defects or risks and take corrective measures.
1. 乙方应负责维护乙方的所有机器、车辆、设备、设施、材料供应和现场操作，以及保持乙方使用（或与之相关）的其他资源的清洁和安全。乙方应检查现场以确定缺陷、潜在的伤害源或危险情况以及执行过程中发生的操作。乙方应将缺陷或风险告知其员工和甲方代表，并采取纠正措施。

2. Party B shall comply with all laws (international, national, local, or other laws) applicable at the site and HSE regulations of Party A and the Employer, including fire prevention, health, environmental protection, and security regulations. Party B shall be familiar with and comply with the Employer's and Party A's health, safety, environmental protection, and security policies and instructions. Party B shall ensure that all services, materials, and goods of Party B used during the execution of the project comply with laws, regulations, and requirements issued by the local government or other local administrative authorities.
2.乙方应遵守现场适用的所有法律（国际、国家、地方或其他法律）以及甲方和发包人的 HSE 法规，包括防火、健康、环保和安全法规。乙方应熟悉并遵守发包人和甲方的健康、安全、环境保护和安保政策和指示。乙方应确保乙方在项目执行过程中使用的所有服务、材料和货物符合当地政府或其他地方行政当局颁布的法律、法规和要求。

3. Party B shall be responsible for maintaining and improving the safety awareness of employees. Due to safety accidents caused by Party B or its personnel, Party B shall bear the responsibilities and losses caused thereby.
3. 乙方应负责维护和提高员工的安全意识，因乙方或其人员导致的安全事故，乙方应承担因此导致的责任和损失。

4. Party B shall appoint a competent safety specialist, in charge of offering advice to the representative of Party B on all safety matters related to the execution of the project. Party A has the right to refuse to accept the appointment of the safety specialist if it is proved that Party B's safety specialist are incompetent or unqualified. Prior to the commencement of the project, Party B shall notify Party A of the appointment of a safety specialist. The appointee should have appropriate qualifications and experience in similar projects.

4. 乙方应指定一名称职的安全专家，负责就与项目执行有关的所有安全事项向乙方代表提供建议。若经证明，乙方的安全专家不称职或不合格的，甲方有权拒绝接受该安全专员的任命。工程开工前，乙方应通知甲方指定安全专家。受聘人应具备类似项目的适当资格和经验。

4.1 Parties A and B agree that everyone is solely responsible for their employees, equipment and machinery, i.e. That party A bears no responsibility if an accident happens to an employee of party B, just as party B bears no responsibility for the employees of other subcontractors who are on the construction site and do not belong to Party B（This clause has lower priority than clause 9th of this agreement）.
4. 1 甲乙双方同意各自对其员工、设备和机械负责，即乙方员工发生事故，甲方不承担任何责任，正如乙方不对施工现场的其他分包商的员工承担责任一样，不属于乙方（本条款优先级低于本协议的第 9 条）。

5. Party B shall provide sufficient first aid equipment, fire extinguishers and other necessary safety equipment for the implementation of this project at its own expense. In accordance with this subcontract, relevant laws and industry regulations, Party B shall maintain the equipment in a professional manner and regularly verify the equipment.
5. 乙方应自费提供足够的急救设备、灭火器等实施本工程的必要的安全设备及个人防护用品。根据本分包合同、相关法律及行业规定，乙方应以专业的方式维护设备并定期对设备进行验证。

6. If Party A considers that the equipment, personnel or engineering conditions are unsafe or do not conform to Party A's requirements, Party A's representative shall have the right to prohibit the commencement of the project or suspend the execution of part of the project.
6. 甲方认为设备、人员或工程条件不安全或不符合甲方要求的，甲方代表有权禁止工程开工或暂停部分工程的实施。

7. Party B's serious or repeated breach of the health, safety, and environment provisions of this Contract, or Party B's refusal or failure to remedy any harmful work operation or to improve or replace equipment as required within a continuous period of 10 (ten) days, shall constitute a material breach. In this case, Party A has the right to suspend the works or terminate this subcontract.
7. 乙方严重或屡次违反本合同的健康、安全和环境条款，或乙方拒绝或未能在连续 10（十）天内按要求对任何有害工作操作进行补救或改进或更换设备，应构成重大违约。在这种情况下，甲方有权暂停工程或终止本分包合同。

8. The Agreement is prepared in four copies, two for the Party A, and two for the Party B.
8. 本协议一式四份，甲方 2 份，乙方 2 份。

9.如因甲方或乙方原因导致发生安全事故，应依据法律和本分包合同追究其责任并使责任方承担其损失。
9. If a safety accident occurs due to the reasons of Party A or Party B, it shall be investigated for its responsibilities in accordance with the law and this subcontract and the responsible party shall bear its losses.

10. The Agreement will take effect upon signature and stamp by the legal representatives or authorized representatives of the Party A and Party B, and will be terminated after the completion of overall project.
10. 本协议经甲方和乙方的法定代表人或授权代表签字盖章后生效，本协议在整个工程完成后终止。

Party A: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd	Party B: MIROSLAV ATIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽ ENJERING FORM INŽINJERING SUBOTICA
Signature:	Signature:
Name: Wang Yong	Name: Miroslav Atić
Date: 2023.8.18	Date : 18.8.2023

Miroslav Atić Preduzetnik
Agencija za projektovanje i inženjering
FORM INŽINJERING
Subotica

	otpora uzemljenja gromobranske instalacije. Obračun komplet urađeno.					
14	Sitan nepredviđen rad i materijal. Obračun paušalno.	pauš.	1	1 day	2023/10/9	2023/10/9

Appendix 3: Dynamic Plan

附件 3：动态计划

Br.	Opis radova	Unit	QTY	PERIOD	Starting Time	Completion Time
	ОБЈЕКАТ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ					
1.9.1-1	**DISMANTLING AND DEMOLITION WORKS**					
1.9.1-1.1.	Clearing and removal of existing furniture from the basement and ground floor	m2	287.68	10 days	2023/1/24	2023/2/6
1.9.1-1.2.	Inspection, removal of damaged roof covering Mediterranean tiles with ridges.	m2	310.62	3 days	2023/4/18	2023/4/20
1.9.1-1.3.	Dismantling of wooden slats, substructure of the roof covering, Mediterranean tiles.	m2	310.62	32 days	2023/4/18	2023/5/31
1.9.1-1.4.	Dismantling of the wooden roof.	m2	79.96	29 days	2023/4/20	2023/5/30
1.9.1-1.5.	Dismantling of gutter verticals made of sheet metal by dismantling the gutter supports.	m	32.6	5 days	2023/4/20	2023/4/26
1.9.1-1.6.	Dismantling of horizontal gutters, with dismantling of gutter supports.	m	28.86	3 days	2023/4/20	2023/4/24
1.9.1-1.7.	Dismantling of the galvanized sheet chimney lining.	m	8	3 days	2023/4/20	2023/4/24
1.9.1-1.8.	Dismantling the existing internal doors, facade doors and windows.					
1.9.1-1.8.1.1	wooden windows-window size 60/200 cm	pcs	2	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.1.2	wooden windows-window size 100/200 cm	pcs	9	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.1.3	wooden windows-window size 117/200 cm	pcs	1	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.1.4	wooden windows-window size 120/200 cm	pcs	1	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.1.5	wooden windows-window size 120/205 cm	pcs	1	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.1.6	wooden windows-window size 180/200 cm	pcs	5	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.2.	wooden facade door, double-winged door, dimensions 160/290 cm	pcs	6	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1-1.8.3.1	Internal carpentry counter dimensions 121/175 cm	pcs	2	2 days	2023/2/2	2023/2/3
1.9.1-1.8.3.2	Door-dimensions 81/215 cm	pcs	1	2 days	2023/2/2	2023/2/3
1.9.1-1.8.3.3	Door-dimensions 93/215 cm	pcs	1	2 days	2023/2/2	2023/2/3
1.9.1-1.9.	Demolition of the existing opening for the basement made of reinforced concrete walls and slabs.	m3	0.68	2 days	2023/7/4	2023/7/5
1.9.1-1.10.	Dismantling of existing floor coverings.	m2	189.95	10 days	2023/1/31	2023/2/13
1.9.1-1.11.	Demolition of a brick wall or expansion of an opening in a wall with a thickness of d=45 cm, with the provision of an opening.			10 days	2023/2/6	2023/2/17
1.9.1-1.11.1	on the ground floor	m2	7.6	7 days	2023/4/21	2023/5/1
1.9.1-1.11.2	in the basement	m2	3.36	5 days	2023/4/20	2023/4/26
1.9.1-1.12.	Dismantling of the existing suspended ceiling on the ground floor (plaster on reeds).	m2	180.14	19 days	2023/2/2	2023/2/28
1.9.1-1.13.	Dismantling of the wooden staircase from the basement to the first floor.	m2	19.62	4 days	2023/7/19	2023/7/24

1.9.1-1.14.	Demolition of the existing internal reinforced concrete staircase in the basement.	m2	4.67	8 days	2023/8/22	2023/8/31
1.9.1-1.15.	Dismantling of the existing clay furnace from the waiting room.	pcs	1	15 days	2023/2/6	2023/2/24
1.9.1-1.16.	Dismantling of the existing board with the name of the building and the clock on the facade of the building.	pcs	3	2 days	2023/2/10	2023/2/13
1.9.1-1.17.	Demolition of the existing toilet facility within the railway station complex.	m2	19.35	6 days	2023/2/22	2023/3/1
1.9.1-1.18.	Plastering on the outside of the facade walls.	m2	519.97	9 days	2023/3/8	2023/3/20
1.9.1-1.19.	Removing the plaster from the walls.	m2	921.99	28 days	2023/1/26	2023/3/6
1.9.1-1.20.	Washing the plinth made of artificial stone and noble mortar with physical and chemical means.	m2	50.52	3 days	2023/2/7	2023/2/9
1.9.1-1.21.	Removing the brick floor in the basement with the removal of the substrate.	m2	98.32	10 days	2023/2/6	2023/2/17
1.9.1-1.22.	Dismantling the planter.	pcs	16	5 days	2023/2/13	2023/2/17
1.9.1-2	**GROUND WORK**					
1.9.1-2.1.	Procurement of materials and filling and tamping of gravel under the slab on the ground.	m3	9.83	7 days	2023/8/3	2023/8/11
1.9.1-3	**CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE WORKS**					
1.9.1-3.1.	Procurement of materials and concreting of sloping stair slabs.					
1.9.1-3.1.1	Platform plate.	m2	6.65	8 days	2023/9/14	2023/9/25
1.9.1-3.1.2	sloping stair plate d=14 cm, steps measuring 17.75/30 cm	m2	10.06	10 days	2023/9/21	2023/10/4
1.9.1-3.1.3	sloping stair plate d=14 cm, steps measuring 14.88/30 cm	m2	16.01	8 days	2023/9/27	2023/10/6
1.9.1-3.2.	Procurement of materials and concreting of beams and over-door beams.					
1.9.1-3.2.1	beam between rooms 3 and 5	m2	0.32	5 days	2023/7/26	2023/8/1
1.9.1-3.2.2	lintel beams	m2	0.55	7 days	2023/7/26	2023/8/3
1.9.1.-3.2.3.	concrete slab on the ground	m3	11.8	10 days	2023/8/2	2023/8/15
1.9.1.-3.4.	Procurement of materials and concreting of ramps, reinforced concrete MB 30 (S25/30), outside.					
1.9.1.-3.4.1.	inclined plate ramp d=12cm	m2	7.08	5 days	2023/10/31	2023/11/6
1.9.1.-3.4.2.	ramp foundation walls d=15cm	m3	1.98	6 days	2023/10/22	2023/10/27
1.9.1.-3.4.3.	ramp fence d=10cm	m2	0			
1.9.1.-3.5.	Supply of materials and concreting of concrete steps with concrete MB 30 (C25 / 30).					
1.9.1.-3.5.1.	hair ladder d=15 cm, stairs 15/33 cm и 15/30 cm	m2	4.95	5 days	2023/10/19	2023/10/25
1.9.1.-3.5.2.	foundation beam	m3	0.93	2 days	2023/10/25	2023/10/26
1.9.1.-3.5.3.	platforms, slabs st=14 cm	m2	7.65			
1.9.1.-3.6.	Procurement of materials and concreting of walls and planter plates, with reinforced concrete MB 30 (S25/30), outside.					

1.9.1.-3.6.1.	walls of the planter d=15cm	m3	1.51	2 days	2023/11/2	2023/11/3
1.9.1.-3.6.2.	planter plate d=15cm	m2	6.48	5 days	2023/11/9	2023/11/15
1.9.1.-4	**REINFORCEMENT WORKS**					
1.9.1.-4.1.	Purchase, cleaning, flexion, assembling, and installation of reinforcement bars. (B500 and MAG).	kg	2,351.28	3 days	2023/5/23	2023/5/25
1.9.1.-5.	**MASONRY WORKS**					
1.9.1.-5.1.	Procurement of materials and construction of internal walls with a thickness of d=12 cm, with solid bricks in a 1:2:6 extension mortar.	m2	46.23	7 days	2023/6/13	2023/6/21
1.9.1.-5.2.	Procurement of materials and walling of the walls in a thickness of 50 cm with solid bricks in a 1:2:6 extension mortar.	m3	1.06	6 days	2023/7/25	2023/8/1
1.9.1.-5.3.	Procurement of materials and production of a 1:3 cement screed, which is poured as a leveling layer for waterproofing.					
1.9.1.-5.3.1.	falling dmin=4cm, in a floor sandwich - toale	m2	22.89	7 days	2023/8/3	2023/8/11
1.9.1.-5.3.2.	d=4,0cm, in a floor sandwich	m2	162.76	13 days	2023/8/16	2023/9/1
1.9.1.-5.3.3.	d=5.5cm, in a floor sandwich	m2	10.01	5 days	2023/8/24	2023/8/30
1.9.1.-5.4.	Procurement of materials and production of a 1:3 cement screed, which is poured as waterproofing protection on the basement floor slab.	m2	97.05	11 days	2023/8/24	2023/9/7
1.9.1.-5.5.	Procurement of materials and production of a 1:3 cement screed, which is poured as a leveling layer for the production of cast terrazzo lining of the entrance stairs, internal staircase and ramp					
1.9.1.-5.5.1.	landings, stair treads and ramps	m2	28.26	10 days	2023/9/13	2023/9/26
1.9.1.-5.5.2.	the front of the stairs	m2	5.32	10 days	2023/9/13	2023/9/26
1.9.1.-5.6.	Procurement of materials and walling of existing chimneys in the attic and above the roof.	m3	4.08	5 days	2023/5/31	2023/6/6
1.9.1.-5.7.	Supply of material and rendering of interior walls by lime cement mortar in ratio: 1:3:9, in two coats.					
1.9.1.-5.7.1.	Plastering the interior walls of the basement.	m2	258.27	20 days	2023/10/12	2023/11/8
1.9.1.-5.7.2.	Plastering of the internal walls of the ground floor.	m2	316	20 days	2023/10/12	2023/11/8
1.9.1.-5.8.	Procurement of materials, transport and plastering of internal walls over thermal insulation, Q mesh and rabic mesh with extension plaster.					
1.9.1.-5.8.1.	wall C3 2	m2	14.22	20 days	2023/10/12	2023/11/8
1. 9. 1. -6.	**CARPENTRY WORKS**					
1.9.1.-6.1.1.	Replacement of worn and damaged elements of the roof structure, estimate up to 30%.	m2	79.96	29 days	2023/4/21	2023/5/31
1.9.1.-6.1.2.	protect roof structures from fire	m2	314.7	29 days	2023/4/21	2023/5/31
1.9.1.-6.2.	Procurement of materials and production of board formwork on the roofs.	m2	314.7	20 days	2023/6/2	2023/6/29

1.9.1.-6.3.	Roof battens with 24/48 mm battens, in two directions for roof ventilation.	m2	314.7	9 days	2023/6/12	2023/6/22
1.9.1.-7.	**ROOFING WORKS**					
1.9.1.-7.1.	Procurement of materials and covering of the roof with pulled biber tiles without seam, type Tondach Biber Tradicional Plus, or suitable.	m2	314.7	24 days	2023/6/21	2023/7/24
1.9.7.-8.	**INSULATION WORKS**					
1.9.1.-8.1.	Procurement of materials and construction of waterproofing of the wall at the bottom.	m2	11.35	4 days	2023/8/10	2023/8/15
1.9.1.-8.2.	Procurement of materials and production of horizontal waterproofing of the slab lying on the ground and the mezzanine ceilings towards the basement.	m2	173.41	10 days	2023/8/17	2023/8/30
1.9.1.-8.3.	Procurement of materials and waterproofing of sanitary room floors and the floor under the mat at the entrance to the building.					
1.9.1.-8.3.1.	Floors of sanitary rooms and kitchens.	m2	34.17	5 days	2023/8/22	2023/8/28
1.9.1.-8.3.2.	The floor under the mat at the entrance to the building.	m2	0.84	5 days	2023/8/22	2023/8/28
1.9.1.-8.4.	Procurement of materials, transport and waterproofing coating WatStop. It is applied to plastered or concrete walls in a consistency with a consumption of 2kg/m2.					
1.9.1.-8.4.1.	Basement floor waterproofing PT 1	m2	106.17	11 days	2023/8/10	2023/8/24
1.9.1.-8.4.2.	Waterproofing of buried basement walls.	m2	242.75	14 days	2023/8/24	2023/9/12
1.9.1.-8.5.	Procurement of materials and production of thermal insulation of internal walls towards the unheated area. Wall marked SZ 2	m2	14.22	4 days	2023/9/4	2023/9/7
1.9.1.-8.6.	Procurement of materials and production of thermal insulation in the area of the suspended ceiling towards the first floor.	m2	180.09	14 days	2023/9/14	2023/10/3
1.9.1.-9.	**JOINERY WORKS**					
1.9.1.-9.1.	FACADE JOINERY WORKS					
1.9.1.-9.1.1.	Double-hung window with single-piece overlight, mark 2 in circle.	pcs	9	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1.-9.1.2.	Double-hung window with one-piece skylight, masonry measure 120/200 cm, mark 3 in the circle.	pcs	2	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1.-9.1.3.	Double-hung window without skylight, masonry measure 117/200 cm, mark 4 in the circle.	pcs	1	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1.-9.1.4.	Facade window, single-wing window without skylight, masonry size 60/200 cm, mark 5 in the circle.	pcs	2	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1.-9.1.5.	Facade triple window, masonry measure 180/200 cm, mark 6 in the circle.	pcs	5	2 days	2023/6/14	2023/6/15
1.9.1.-9.2.	FACADE DOOR-Procurement and installation of wooden facade doors with glazed fields.					
1.9.1.-9.2.1.	Double door with one piece overlight, mark 1 in a circle.	pcs	6	2 days	2024/1/8	2024/1/9
1.9.1.-9.3.	INNER DOOR					
1.9.1.-9.3.1.	Three-part glazed door - lower part double-leaf and skylight, masonry measure 160/290 cm, mark 1 in the circle.	pcs	1	2 days	2024/1/8	2024/1/9
1.9.1.-9.4.	Procurement and installation of wooden internal single-leaf doors.					

1.9.1.-9.4.1.	Single-leaf door, masonry measure 80/215 cm, mark 7 in the circle.	pcs	2	2 days	2024/1/8	2024/1/9
1.9.1.-9.4.2.	Single-leaf door, masonry measure 80/215 cm, mark 10 in the circle.	pcs	4	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.5.	Procurement and installation of wooden internal single-leaf doors.					
1.9.1.-9.5.1.	Single-leaf door, masonry measure 100/215 cm, mark 10 in the circle.	pcs	2	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.6.	Procurement and installation of wooden internal single-leaf doors.					
1.9.1.-9.6.1.	Single-leaf door, masonry measure 100/215 cm, mark 11 in the circle.	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.7.	**INNER JOINERY**					
1.9.1.-9.7.1.	Procurement and installation of a two-part fixed partition.					
1.9.1.-9.7.1.	masonry measure 215/215 cm, mark 12 in circle.	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.8.	Procurement and installation of the counter, masonry measure 164/215 (110+105) (85+130) cm, mark 13 in the circle.	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.9.	Procurement and installation of massive wooden internal doors.					
1.9.1.-9.9.1.	double door, masonry measure 150/265, mark 9 in the circle.	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.10.	Restoration of the entrance double doors.					
1.9.1.-9.10.1.	mark 7P in a circle, double door 160/215 cm	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-9.10.2.	mark 8P in a circle, double door 150/215 cm	pcs	1	3 days	2024/1/8	2024/1/10
1.9.1.-10.	**ALUMINUM JOINERY AND METALWORK**					
1.9.1.-10.1.	Procurement and installation of a fixed window for ventilation openings on the gable wall, in the attic. Fixed round window - blind dim fi 76 cm, mark in the circle KP.	pcs	4	3 days	2023/7/19	2023/7/21
1.9.1.-10.2.	Procurement of materials, production and installation of a fence on the staircase in the residential entrance. Mark O1 and O2 in a double square.	m	7.15	2 days	2023/12/8	2023/12/11
1.9.1.-10.3.	Procurement, construction and installation of an external staircase and ramp.					
1.9.1.-10.3.1.	mark O3 in a double square, fence height 90 cm	m	8.96	2 days	2023/11/2	2023/11/3
1.9.1.-10.3.2.	mark O4 in a double square, fence height 90 cm	m	0.96	2 days	2023/11/2	2023/11/3
1.9.1.-10.4.	Sanitary partition, masonry measure 196+150*2/210 cm	kom	2	2 days	2023/11/2	2023/11/3
1.9.1.-10.5.	Fire doors, masonry measure 80/215 cm, mark 1 in octagon	kom	1	2 days	2023/12/6	2023/12/7
1.9.1.-10.6.	Fire doors with access control, masonry measure 80/215 cm,mark K1 in octagon .	kom	1	2 days	2023/12/6	2023/12/7
1.9.1.-11.	**STEEL CONSTRUCTION**					
1.9.1.-11.1.	Procurement, production and assembly of steel elements.					
1.9.1.-11.1.1.	Construction for supporting a suspended ceiling, HOP 100/60/4 mm.	kg	1,094.14	8 days	2023/6/13	2023/6/22
1.9.1.-11.1.2.	HOP 70/50/4 mm	kg	387.5	5 days	2023/6/20	2023/6/26
1.9.1.-12.	**SHEET METAL WORK**					
1.9.1.-12.1.	Gutter downpipe Ø120 mm.	m	32.6	4 days	2023/6/19	2023/6/22
1.9.1.-12.2.	Procurement of materials, production and installation of samplex under the recumbent gutter.	m	28.86	6 days	2023/6/19	2023/6/26

1.9.1.-12.3.	Procurement of materials, production and installation of hanging gutter horizontals.	m	28.86	8 days	2023/6/29	2023/7/10
1.9.1.-12.4.	Procurement of material and lining of the chimney penetration.	m	11.68	5 days	2023/6/29	2023/7/5
1.9.1.-12.5.	Procurement of materials and edging of window banks.	m	23.72	10 days	2023/7/18	2023/7/31
1.9.1.-13.	**CERAMICS WORKS**					
1.9.1.-13.1.	Procurement of materials and tiling of floors with "A" class floor ceramics.					
1.9.1.-13.1.1.	Anti-slip granite ceramics RAL 7037.	m2	141.64	10 days	2023/10/1	2023/10/12
1.9.1.-13.1.2.	Anti-slip granite ceramics RAL 7035.	m2	20.68	6 days	2023/10/5	2023/10/12
1.9.1.-13.1.3.	anti-slip ceramic tiles in construction glue d=2 cm, dimensions 40x40 cm, RAL 7035	m2	7.85	4 days	2023/10/1	2023/10/4
1.9.1.-13.2.	Procurement of materials and covering the walls with class A ceramics, in the color RAL 7030.	m2	86.54	8 days	2023/10/12	2023/10/23
1.9.1.-13.2.1.	Granite ceramics.	m2	89.86	10 days	2023/10/25	2023/11/7
1.9.1.-13.3.	Procurement of materials and installation of ceramic plinths.	m	109.01	10 days	2023/10/12	2023/10/25
1.9.1.-14.	**FLOORING WORKS**					
1.9.1.-14.1.	Supply of material and levelling compound applying over the flooring.	m2	185.78	16 days	2023/11/10	2023/12/1
1.9.1.-14.2.	Procurement of materials and application of leveling compound, on floors where the final rubber coating and industrial floor is planned.	m2	10.01	5 days	2023/11/8	2023/11/14
1.9.1.-14.3.	Supply, installation, rubber-based floor (type "Nora Sentika in tone no. 6521" or similar) d=2 mm in slabs dim. 61x61cm.	m2	11.01	6 days	2023/11/16	2023/11/23
1.9.1.15.	**PLASTER BOARD WORKS**					
1.9.1.-15.1.	Procurement of materials, production and installation of prefabricated partition walls with a single metal substructure coated on both sides with plasterboard panels, moisture-resistant d=12.5 mm.					
1.9.1.-15.1.1.	Assembly wall UZ 1a, UZ 3 and UZ 3	m2	21.78	7 days	2023/10/11	2023/10/19
1.9.1.-15.1.2.	Assembly wall UZ 1	m2	11.21	6 days	2023/10/11	2023/10/18
1.9.1.-15.1.3.	Assembly wall UZ 2	m2	5.49	5 days	2023/10/11	2023/10/17
1.9.1.-15.2.	Procurement of materials and production and installation of a cassette suspended ceiling.	m2	180.09	10 days	2023/10/19	2023/11/1
1.9.1.-15.3.	Procurement of materials and production and installation of a fire-resistant suspended ceiling.	m2	180.09	10 days	2023/10/19	2023/11/1
1.9.1.-15.4.	Procurement and installation of the lining around the built-in cistern made of moisture-resistant gypsum boards with a thickness of 12.5 mm on a metal substructure of CW profile.	m2	7.08	4 days	2023/10/23	2023/10/26
1.9.1.-15.5.	Procurement of materials and cladding of sewer verticals with moisture-resistant plasterboard boards d=12.5mm,	m2	5.19	8 days	2023/10/23	2023/11/1
1.9.1.-16.	**PAINT WORKS**					
1.9.1.-16.1.	Supply of material and ceiling and wall painting by semi-dispersion paint .					

1.9.1.-16.1.1.	walls	m2	377.2	15 days	2023/11/15	2023/12/5
1.9.1.-16.1.2.	ceilings	m2	175.38	10 days	2023/12/13	2023/12/26
1.9.1.-17.	**FACADE WORKS**					
1.9.1.-17.1.	Posting facade tubular scaffold around the building.	m2	675.75	9 days	2023/2/8	2023/2/20
1.9.1.-17.5.	Procurement of materials and application of primer to the brick walls from which the plaster was previously stripped.			16 days	2023/7/10	2023/7/31
1.9.1.-17.5.1.	Facade walls - exterior, ground floor and first floor.	m2	519.97	27 days	2023/8/23	2023/9/28
1.9.1.-17.5.2.	Facade walls - interior, ground floor.	m2	636.64	35 days	2023/8/28	2023/10/13
1.9.1.-17.6.	Procurement of materials and production of the final layer of the facade.	m2	519.97	25 days	2023/10/13	2023/11/16
1.9.1.-17.7.	Procurement of materials and production of cordonvence based on existing ones.	m	69.48	14 days	2023/7/19	2023/8/7
1.9.1.-17.8.	Procurement of materials and production of shallow pilasters divided into blocks.	m2	44.05			
1.9.1.-17.9.	Procurement of materials and production of a wreath along the eaves and on the calcan wall.	m	72.7	5 days	2023/8/10	2023/8/16
1.9.1.-17.10.	Procurement of materials and construction of a frame around the circular opening on the gable wall of the attic part of the building.	m	12.08	3 days	2023/7/26	2023/7/28
1.9.1.-17.11.	Procurement of materials and production of shallow decorative over-window and over-door arches.	m2	11.91	5 days	2023/8/17	2023/8/23
1.9.1.-17.12.	Procurement of materials and production of the final layer of the facade, facade vapor-permeable waterproof silicate-silicone paint in the tone chosen by the designer.					
1.9.1.-17.12.1.	tone 1 - light color	m2	459.21	19 days	2023/10/11	2023/11/6
1.9.1.-17.12.2.	tone 2 - dark color	m2	100.75	10 days	2023/10/25	2023/11/7
1.9.1.-17.13.	Procurement of materials and application of anti-graffiti protection on the walls in the ground floor area.	m2	208.44	10 days	2023/11/6	2023/11/17
1.9.1.-17.14.	Restoration of artificial stone that does not chip, with artificial stone with the addition of additives for adhesion to the existing surface.	m2	25.26	4 days	2023/10/18	2023/10/23
1.9.1.-18.	**VARIOUS WORKS**					
1.9.1.-18.1.	Final cleaning of the rooms with complete washing of carpentry and aluminium joinery, glasses, etc., immediately before Technical acceptance.	m2	489.88	5 days	2024/1/11	2024/1/17
1.9.1.-18.2.	Supply of material and sealing of expansion joints between sidewalk and walls by sealing compound fro construction joints and coating of fast-bonding polyurethane.	m	69.48	4 days	2023/12/25	2023/12/28
1.9.1.-18.3.	Procurement of materials and cladding of entrance steps, internal staircase and ramp with cast terrazzo.	m2	28.78	5 days	2023/11/30	2023/12/6
1.9.1.-18.4.	Procurement and installation of floor mats.	pcs	1	1 day	2023/12/6	2023/12/6

1.9.1.-18.5.	Procurement of materials and installation of a yellow warning tape on the staircase at the entrance to the facility.	m	10.77	1 day	2023/12/6	2023/12/6
1.9.1.-18.6.	Procurement, transport and installation of tactile signaling - anti-slip plugs Ø35mm, height 4mm, made of INOX,	m2	5.54	2 days	2024/1/3	2024/1/4
1.9.1.-18.7.	Procurement, transport and installation of tactile signaling - anti-slip guides 370/35/4mm, 6 pieces in width from INOX	m1	6.54	2 days	2024/1/3	2024/1/4
1.9.1.-19.	**FURNITURE**					
1.9.1.-19.1.	Supply and transportation of the desk for movements inspector, mark C1.	pcs	1	1 day	2024/1/15	2024/1/15
1.9.1.-19.2.	working desk, mark C2	pcs	2	1 day	2024/1/16	2024/1/16
1.9.1.-19.3.	working desk, mark C3	pcs	2	1 day	2024/1/17	2024/1/17
1.9.1.-19.4.	wardrobe, dim. 240/40/215 cm, mark O1	pcs	2	1 day	2024/1/16	2024/1/16
1.9.1.-19.5.	wardrobe rock, dim 80/2/215 cm, mark G	pcs	4	1 day	2024/1/18	2024/1/18
1.9.1.-19.6.	computer desk chair, dim. 60/60, mark CT1	pcs	3	1 day	2024/1/16	2024/1/16
1.9.1-19.7.	computer desk chair, dim. 50/50, mark CT2	pcs	2	1 day	2024/1/16	2024/1/16
1.9.1.-19.8.	chair dim. 45/47, mark CT3	pcs	3	1 day	2024/1/16	2024/1/16
1.9.1.-19.9.	armchair, dim. 76/71/77 cm, mark F	pcs	2	1 day	2024/1/18	2024/1/18
1.9.1.-19.10.	club table dim. 50/50/50 cm, mark KS3	pcs	1	1 day	2024/1/18	2024/1/18
1.9.1.-19.11.	joined chairs for the waiting room, mark Č	pcs	6	1 day	2024/1/18	2024/1/18
1.9.1.-19.12.	Trash can, mark Đ1	pcs	4	2 days	2024/1/18	2024/1/19
1.9.1.-19.13.	Trash can, mark Đ2	pcs	6	2 days	2024/1/22	2024/1/23
1.9.1.-19.14.	Trash can, mark K	kom	2	2 days	2024/1/22	2024/1/23
1.9.1.-19.15.	Procurement of materials, production and installation of kitchen elements made of plywood d=18 mm, marked with KU			3 days	2024/1/22	2024/1/24
	lower kitchen element, dim. 128*60*90	pcs	1	3 days	2024/1/23	2024/1/25
	upper kitchen element, dim. 128*40*70	pcs	1	3 days	2024/1/24	2024/1/26
1.9.1.-19.16.	Supply and transportation of refrigerator, dimension 60x60x85cm.	pcs	1	1 day	2024/1/25	2024/1/25
1.9.1.-19.17.	Supply and transportation of built-in stove with two burners, made of glass ceramic.	pcs	1	1 day	2024/1/25	2024/1/25
1.9.1.-19.18.	Purchase and installation of a wall-mounted baby changing table, mark PB.	pcs	1	1 day	2024/1/26	2024/1/26
1.9.1.-19.19.	Cassette for passengers' luggage, mark KA.	pcs	5	1 day	2024/1/26	2024/1/26
1.9.1.-19.20.	toilet brush	pcs	0	0 days	2024/1/22	2024/1/22
1.9.1.-19.21.	boiler storage cabinet	pcs	1	1 day	2024/1/28	2024/1/28
1.9.1.-19.22.	sink counter in the passenger toilet					
1.9.1.-19.22.1.	mark Pu 1 in double diamond sink counter dimensions 157/55 cm	pcs	1	1 day	2024/1/28	2024/1/28
1.9.1.-19.22.2.	mark Pu 2 in double diamond sink counter dimensions 159/55 cm	pcs	1	1 day	2024/1/29	2024/1/29
	TECHNICAL SOLUTION					
	DEMONTAZE I RUŠENJA					
1. 1.	Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих врата, са демонтажом штокова, опшава, первајза. Врата демонтирати, обележити, оставити на градилишну депонију па пре поновне уградње на исто место, рестаурирати.	kom	1	1 day	2023/6/18	2023/6/18

	Рестаурација врата је описана и обрачуната у предмеру					
1.2.	Рушење и пробијања отвора у постојећим фасадним зидовима од опеке. Зидови су малтерисани (са завршном обрадом) или са облогом од керамичких плочица. Код пробијања и измештања отвора у постојећим зидовима, претходно штемовати делове изнад новопројектованих	m3	1.98	2 days	2023/6/12	2023/6/13
1.3.	Рушење постојећих унутрашњих зидова. Зидови су малтерисани или са облогом од керамике. Саставни део позиције је и рушење серклажа, надвратних и надпрозорних греда у оквиру зидова Радити у свему према Техничком опису и статичком прорачуну. У цену улази и п			5 days	2023/6/12	2023/6/16
1.3.1.	приземље зид дебљине д=45 цм =0,45*2,34*3,35-0,45*1,5*2,65	m3	1.74	5 days	2023/6/12	2023/6/16
1.3.2.	спрат зид дебљине д=16 цм =3,18*(2,6+1,39+1,07+5)	m2	31.99	9 days	2023/6/12	2023/6/22
1. 3.3.	спрат зид дебљине д=20 цм =0,2*3.18*5.02	м3	3.48	6 days	2023/6/12	2023/6/19
1.4.	Обијање малтера са плафона у подруму, са чишћењем спојница челичним четкама и прањем целе површине. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати, и стоварити и грубо испланирати на депонији. Саставни део позиције је радна скела. Обрачун по м², са	м2	118.12	12 days	2023/6/14	2023/6/29
1.5.	Демонтажа дрвене дашчане подлоге са свим слојевима на спрату. Дуплу дашчану подлогу са земљаним материјалом између, пажљиво скинути са постојећих међуспратних греда на безбедан начин. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати, истоварити и гру	м2	86.86	6 days	2023/6/15	2023/6/22
1.6.	Демонтажа постојећих дотрајалих или деформисаних међуспратних греда, у свему према графичкој документацији. Греде пажљиво скинути на безбедан начин. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати, истоварити и грубо испланирати на депонији. Обрачун	м3	2.53	12 days	2023/6/18	2023/7/3
1.7.	Обијање малтера са зидова и свих слојева са спољашње стране укопаних зидова подрума, са чишћењем спојница челичним четкама и прањем целе површине зида под високим притиском водом или неким другим механичким системом за припрему подлоге. Малтер са површине	м2	56.78	9 days	2023/7/5	2023/7/17
1.8.	**Измена допуне пројекта техничког решења Штемовање постојећих зидова од опеке за бетонске серклаже, пресека 25x20 цм. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. У цену улази евентуално подупирање и скела. Шут прикупити, утоварити на камион и**	m	29.05	4 days	2023/7/19	2023/7/24
1.9.	**Измена према предмету 2023-0156 Рушење постојеће подлоге од неармираног бетона, заједно са слојем цементне кошуљице. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м², са одвожењем шута на депонију.**	m2	81.52	10 days	2023/7/25	2023/8/7
2	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**					
2.1.	Ручни ископ земље, за спољашње канале око укопаних зидова подрума са одвозом ископане земље на регистровану депонију Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m³, са утовар	м3	35.8	6 days	2023/6/20	2023/6/27
2.2.	Ископ земље у приземљу објекта на месту где се лије нова армирановетонска плоча. Дубина ископа је 9 цм. Измена према предмету 2023-0156 Потребно је ископати	м3	20.38	7 days	2023/7/9	2023/7/17

		додатних 6 цм постојеће набијене земље. Према пројекту техничког решења ради постављања нових слој					
2.3.		Набавка материјала и насипање и набијање шљунка испод плоча на тлу. Дебљина шљунка у збијеном стању д=10 цм. Шљунак мора бити потпуно чист без органских примеса. Обрачун по м³. =0,1*(9,6+30,88+41,04)	м3	8.15	3 days	2023/7/17	2023/7/19
2.4.		Набавка материјала и насипање и набијање шљунка око укопаних зидова подрума. Дебљина шљунка у збијеном стању д=120 цм. Шљунак мора бити потпуно чист без органских примеса. Обрачун по м³. =0,55*1,2*(12,25*2+12,61*2)	м3	32.82	4 days	2023/7/20	2023/7/25
	3	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ**					
3.1.		Набавка материјала и бетонирање тампон слоја од неармираног бетона МБ 20 (Ц16/20), као подлога за армиранобетонску плоча на тлу. Дебљина тампон слоја је 5цм. Обрачун по м² са потребном оплатом. =9,6+30,88+41,04	m2	81.52	5 days	2023/8/3	2023/8/9
3.2.		Набавка материјала и бетонирање плоче на тлу, дебљине дп=10 цм, армираним бетоном МБ 30 (Ц25/30). Радити у свему према плановима оплате, детаљима арматуре и статичком прорачуну. Обрачун по м³ са потребном оплатом. =0,1*(9,6+30,88+41,04)	м3	8.15	2 days	2023/8/10	2023/8/11
3.3.		Набавка материјала и бетонирање надвратних и надпрозорних греда армираним бетоном МБ 30 (Ц25/30). Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³ са свом потребном оплатом.					
3.3.1.		надвратна греда између просторија 12 и 5 у приземљу =2,1*0,45*0,25	м3	0.24	3 days	2023/7/30	2023/8/1
3.3.2.		надпрозорна греда =0,2*0,45*(3,4*2+1,7*3)	м3	1.07	3 days	2023/7/30	2023/8/1
3.3.3.		**Измена допуне пројекта техничког решења серклажи у зидовима од опеке за наслањање полумонтажне таванице типа "Ферт" =0,15*0,2*(8,16*2+6,41+6,32)**	m3	0.87			
3.4.		Набавка материјала и наношење цементног малтера (торкрет бетон) на зидове са којих је претходно обијен малтер. у просторији број 5 у приземљу објекта. Арматурну мрежу (Q188) анкеровати у постојеће зидове. Анкере RØ8 треба бушити укосо у опеку, под минимал	м2	13.15	4 days	2023/8/8	2023/8/11
3.5.		Измена допуне пројекта техничкогрешења Набавка материјала и израда полумонтажне таванице, типа "Ферт", дебљине 16+4 цм. Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5 цм на ослонац и арматура препуштена још 10 цм. П	m2	75.04	7 days	2023/8/10	2023/8/18
	3.6	**Измена према предмету 2023-0156 Набавка материјала и бетонирање плоче изнад подрума, дебљине дп=8 цм, армираним бетоном МБ 30 (Ц25/30), армирати у средњој зони арматуром Q221. НАПОМЕНА Нова армиранобетонска плоча не сме прећи дебљину од 8цм, с тога треба**	m3	7.86	3 days	2023/8/15	2023/8/17
	4	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**					
4.1.		Набавка, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уграђивање арматуре Б500. Количина арматуре је дата апроксимативно, на основу количине бетона, до израде детаља арматуре. Ценом обухватити и дистанцере који фиксирају удаљеност арматуре од оплате. Обрачун по к	кг	925	4 days	2023/7/3	2023/7/6
		Измена допуне пројекта техничког решења	kg	895.87	4 days	2023/7/3	2023/7/6

		Измена према предмету 2023-0156 количина арматуре за армирано бетонску плочу изнад подрума дп=8цм	kg	1,472.85	6 days	2023/7/3	2023/7/10
	5	**ЗИДАРСКИ РАДОВИ**					
5.1.		Набавка материјала и зазиђивање зидова у дебљини 45 цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м³, са п			5 days	2023/6/7	2023/6/13
5.1.1.		дебљина фасадног зида д=45 цм =0,45*2*(0,5*2+0,49+0,13+0,57+0,28+0,32)	м3	2.51	6 days	2023/6/7	2023/6/14
5.1.2.		дебљина унутрашњег зида д=45 цм =0,45*2,34*3,35-0,45*1,5*2,65	м3	1.74	7 days	2023/6/7	2023/6/15
5.2.		Набавка материјала и малтерисање укупаних зидова подрума са спољне стране као подлога за хидроизолацију, у два слоја продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине д=1,5 цм радити од грубог, несејаног малтера, а други слој од просејаног	m2	54.42	16 days	2023/6/7	2023/6/28
5.3.		**Допуна пројекта техничког решења**					
		Напомена: У предмеру и предрачуну радова у Пројекту реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Бачка Топола 2020-250-АРХ-1/9.1.6.2 дат је обрачун за малтерисање фасадних зидова термомалтером, где се у допуни пројекта техничког решењ	м2	386.2	20 days	2023/10/5	2023/11/1
	6	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**					
6.1.		Набавка материјала и замена међуспратних греда у свему према графичкој документацији Замену елемената радити од суве, одлежале и квалитетене јелове грађе. Радити у свему према Техничком опису уз Статички прорачун и графичкој документацији. Обрачун по м³ з					
6.1.1.		**Допуна пројекта техничког решења замена међуспратних греда димензија греде 20/28cm =8*0,2*0,28*5,65**	м3	0.95	8 days	2023/7/10	2023/7/19
6.1.2.		замена оштећених међуспратних греда које нису примећене приликом увида о стварном стању објекта након првих радова демонтаже и рушења постојећих слојева. 30%.	м3	3	14 days	2023/7/10	2023/7/27
	8	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**					
8.1.		**Допуна пројекта техничког решења Напомена: У предмеру и предрачуну радова у Пројекту реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Бачка Топола 2020-250-АРХ- 1/9.1.6.2 у позицији 8.4.2. дат је обрачун за хидроизолацију укопаних зидова**					
		Набавка материјала, транспорт и наношење хидроизолационог премаза WatStop или сличног бетонске плоче на тлу. Хидроизолациони премаз WatStop формира баријеру за влагу на подрумским укопаним зидовима. Погодан је за наношење са унутрашње стране јер издржав	m2	99.59	7 days	2023/8/1	2023/8/9
8.2.		Набавка материјала, транспорт и наношење хидроизолационог премаза WatStop или одговарајућег на део укопаног зида подрума са спољне стране. Хидроизолациони премаз WatStop формира баријеру за влагу на подрумским укопаним зидовима. Наноси се на омалтерисане	m2	75.71	5 days	2023/8/10	2023/8/16
8.3.		Набавка материјала и пресецање капиларне влаге у укопаним зидовима, у подруму на линији спајања свода и зида.			15 days	2023/7/28	2023/8/17

		Након припремљене подлоге, урадити хоризонтално бушење рупа у спојници малтера. Рупе су пречника до 12 мм, буше се у дубину од дубине 420 мм на р					
8.3.1.		пресецање капиларне влаге на спајању свода и спољних укопаних зидова подрума =(11,7*2+10,15*2)*1,2	m	52.44	12 days	2023/7/27	2023/8/11
.8.3.2		**Допуна пројекта техничког решења пресецање капиларне влаге преградних подрумских зидова одмах изнад нивоа хоризонталне хидроизолације пода подрума =3,51+7,54+2,58+10,15+3,74+1,53*2**	m	30.58	10 days	2023/8/4	2023/8/17
8.4.		Набавка материјала и уградња стиродура XPS (екструдирани полистирен).Екструдирани полистирен поставити као заштиту хидроизолације укопаних зидова подрума према графичкој документацији.Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, пропис	m2	56.78	10 days	2023/8/17	2023/8/30
8.5.		Набавка материјала и израда термоизолације пода приземља нове плоче. Термоизолација је камена вуна дебљине д=10 цм, коефицијент топлотне проводљивости λ≤0,038W/m²K, дебљине према графичкој документацији. Уграђена термоизолација мора имати термичке и механ	m2	81.52	16 days	2023/8/23	2023/9/13
8.6.		Набавка материјала и израда термоизолације плафона-сводова у подруму. Термоизолација је камена вуна дебљине д=5 цм, коефицијент топлотне проводљивости λ≤0,038W/m²K, дебљине према графичкој документацији. Уграђена термоизолација мора имати термичке и механ	m2	116.76	15 days	2023/8/29	2023/9/18
	10	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**					
10.1.		Набавка материјала и опшивање увале,иксне. Опшав је од титан-цинк лима,у ролни, тип RHEINZINK или одговарајуће. Материјал високог квалитета направљен из легуре цинка, бакра и титана, дебљине д=0,6 mm. Испод лима поставити слој "Изолим" траке. Завршна боја	m	36	7 days	2023/7/4	2023/7/12
10.2.		Набавка материјала и опшивање прозорских банака, Titan Cink лимом, у ролни, тип RHEINZINK или одговарајуће. Материјал високог квалитета направљен из легуре цинка, бакра и титана, дебљине д=0,6 mm. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис за	m	11.9	8 days	2023/7/4	2023/7/13
	11	**ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА**					
11.1.		Набавка, израда и монтажа челичних елемената. Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова. Антикорозиону заштиту челичне конструкције извести у свему према одредбама SRPS ISO 1					
		Извођач је у обавези да дефинише систем антикорозивне заштите који је компатибилан са захтеваном завршном бојом, са одговарајућим сертификатом издатим од стране овлашћеног Института и за то мора добити сагласност Пројектанта и Надзорног органа. Челичну кон					
		Допуна пројекта техничког решења Допуна пројекта техничког решења према дредмету СССС - 1186 од надзора конструкција за ослонце међуспратне конструкције	kg	394	8 days	2023/8/16	2023/8/25
11.2.		Провера постојеће челичне конструкције у подруму, са набавком и заменом дотрајалих елемената и пескарење					

		постојећих. Припрему површина извести пескарењем кварцним песком до степена 2 ½ према SIS 055900 (SRPS ISO 12944/2002). После пескарења конструкцију з					
11.2.1.		пескарење челичне конструкције	pauš	1	4 days	2023/8/23	2023/8/28
		замена дотрајалих делова челичне конструкције 50%	kg	240	10 days	2023/8/29	2023/9/11
	12	**СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**					
12.1.		Набавка материјала и израда и уградња касетираног спуштеног плафона у подруму типа "'Thermatex Feinstratos mikroperforiert - AMF", или одговарајући Техничке карактеристике: • отпорност на релативну влажност ваздуха 95%, (влагоотпоран плафон се поставља у	m2	116.76	11 days	2023/9/20	2023/10/4
	13	**ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ**					
		Измена фасаде објекта према захтевима МЗЗЗСК					
13.1.		**Напомена: У предмеру и предрачуну радова у Пројекту реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Бачка Топола 2020-250-АРХ- 1/9.1.6.2 дат је обрачун за обраду фасаде у два слоја, први слој је исушујући термомалтер и други слој термома**					
		Допуна пројекта техничког решења Радове у изради термомалтера потребно је да изводи сертификована фирма која има атесте и људство за извођење те врсте радова и која има гаранцију на своје извођење.					
		Обрачун по м² омалтерисане површине, са свим потребним предрадњама и материјалом.	m2	461.5	28 days	2023/8/16	2023/9/22
13.2.		**U skladu sa osnovnom ponudom: 114/2022, pozicija 17. 14. Рестаурација вештачког камена који се не обија, вештачким каменом са додатком адитива за пријањање на постојећу површину. Вештачки камен справити од цемента и агрегата у размери 1:3. Вештачки камен**	m2	25.26	5 days	2023/10/29	2023/11/2
		Допуна пројекта техничког решења					
		према предлогу извођача радова Напомена: У предмеру и предрачуну радова у Пројекту техничког решења дат је опис и количина за лепљење сечене опеке на фасаду. Допуном пројекта техничког решења ова позиција је измењена. Према предлогу извођача радова, опека					
13.3.		Обијање пластично избачених делова опеке на венцима у висини прозорских банака, кордон венца, венца на сокли од вештачког камена, пластични испади изнад надпрозорника и надвратника. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати, истоварити и грубо	m	304	20 days	2023/10/1	2023/10/26
13. 4.		Набавка и уградња украсних циглица произвођача "Vandersanden" Spouwe. Циглице су ручно сечене од пуних опека и природним изгледом постижу ефекат пуне цигле и старе опеке. У цену је урачунат комплет рад, материјал, фуговање и заштитни премаз према упутств	м	304	40 days	2023/10/29	2023/12/21
		14 Е / 2023:					
	1	Procurement of materials and production of sheet metal front boards. The price includes all labor and materials. Calculation per m.	m	60	10 days	2023/7/18	2023/7/31

2	Procurement of materials and painting of the eaves. The price includes all labor and materials. Calculation per m2.	m2	50	7 days	2023/7/23	2023/7/31
	17 F /2023- TERMOTECHNICAL INSTALATIONS					
06/1.9.1.01.00	**ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР**					
06/1.9.1.01.01	Испорука и монтажа алуминијумскихчланкастих радијатора тип:AKLIMATM, произвођач "AKLIMAT" Словенија,или сл . истих карактеристика . У ценурадова урачунато је формирањегрејног тела на потребан број чланака .Уз радијаторе се испоручује потребанброј радијато	члан .	101	12 days	2023/11/27	2023/12/12
06/1.9.1.01.02	Испорука и монтажа одстојника зарадијаторе .	ком	18	5 days	2023/11/20	2023/11/24
06/1.9.1.01.03	Испорука и монтажа конзола заношење радијатора . Конзоле се морајуфиксирати цементним малтером .	ком	30	10 days	2023/11/20	2023/12/1
06/1.9.1.01.04	Испорука и монтажа радијаторскихугаоних вентила са континуалним искривеним предподешавањем заједноса термо главом, производ "Herz"-Аустрија, или еквивалентно .- TS-90-V R1/2 "	ком	12	5 days	2023/11/20	2023/11/24
06/1.9.1.01.05	Испорука и монтажа радијаторскихзатварајућих угаоних навијака,производ "Herz"- Аустрија, илиеквивалентно .- RL-1 R1/2"	ком	12	5 days	2023/11/20	2023/11/24
06/1.9.1.01.06	Испорука и монтажа одзрачнихвентила за уградњу на радијаторима .-R3/8"	ком	12	5 days	2023/11/20	2023/11/24
06/1.9.1.01.07	Испорука и монтажа правих славиназа пуњење и пражњење са капом иланцем за уградњу на грејним телима .-R1/2"	ком	12	5 days	2023/11/20	2023/11/24
06/1.9.1.02.00	**ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА**					
06/1.9.1.02.01	Испорука и монтажа челичних цеви према 8ВР8 ЕИ 10220:2005 и 8РР8 ЕИ 10255:2011, материјал Р235СН према за развод топле воде, са израдом конзола, ослонаца у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цев					
	⌀21, 3x2, 6	m	250	15 days	2023/10/2	2023/10/20
	⌀26, 9x2, 6	m	20	3 days	2023/10/2	2023/10/4
	⌀33, 7x3, 2	m	20	3 days	2023/10/2	2023/10/4
06/1.9.1.02.02	За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне		0.5			
06/1.9.1.02.03	Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.	m2	20	2 days	2023/10/10	2023/10/11

06/1.9.1.02.04	Испорука и монтажа цевне изолације дебљине 19 тт за изоловање челичне цевне мреже у котларници, производ "Armaflex" - Аустрија, или еквивалентно.тип: : ACE/P-19X...ø33,7x3,2	m	10	1 day	2023/10/12	2023/10/12
06/1.9.1.02.05	Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталације комплет са вентилом □ N15 за испуст ваздуха, преливном цеви φ21,3x2,6-φ108x3,6 L=300MM	kom	2	1 day	2023/10/12	2023/10/12
06/1.9.1.03.00	**КОТЛАРНИЦА**					
06/1.9.1.03.01	Испорука и монтажа подног електрокотла са хидро боксом . Уз котао сеиспоручују: експанзиона посуда 8 lit,циркулациона пумпа Wilo Para MSL/6-43/SC, аутоматски одзрачни вентили ,сигурносни вентил , сензортемпературе котла , сигурноснитермостат , сензор хидр	ком	1	3 days	2023/10/26	2023/10/30
06/1.9.1.03.02	Испорука и монтажа славина за рад сатоплом водом PN6.-DN25	ком	2	2 days	2023/11/1	2023/11/2
06/1.9.1.03.03	Испорука и монтажа хватачанечистоће .-DN25 PN6	ком	1	1 day	2023/11/6	2023/11/6
06/1.9.1.03.04	Испорука и монтажа славина заиспуштање .-R1/2"	ком	2	1 day	2023/11/6	2023/11/6
06/1.9.1.03.05	Испорука и монтажа термометра узаштитном металном кућишту за опсегмерења 0- 120 °C .	ком	1	2 days	2023/11/8	2023/11/9
06/1.9.1.03.06	Испорука и монтажа манометара заопсег мерења 0-10 bar пречникомкутије Ø110 mm заједно са славином иU цеви .	ком	1	2 days	2023/11/8	2023/11/9
06/1.9.1.04.00	**ХЛАЂЕЊЕ**					
	Испорука и монтажа касетнеунутрашње јединице , мултисплитинвертер спољашње јединице(топлотна пумпа), заједно саелементима за постављање , саенергетским кабловима за повезивањеспољашње и унутрашње јединице , садаљинским управљачем . У цену јеурачунато пуње					
06/1.9.1.04.01	ком	5		1 day	2023/12/21	2023/12/21
	Спољашња јединица:- тип MU3R19 U21- ангаж . ел . снага: 2,0/2,0 kW- димензије 870x600x330 mm- тежина 47,4 kg	ком	1	2 days	2023/12/21	2023/12/22
	Спољашња јединица:- тип MU4R25 U21- ангаж . ел . снага: 2,8/2,9 kW- димензије 870x650x330 mm- тежина 47,6 kg	ком	1	2 days	2023/12/21	2023/12/22
06/1.9.1.04.02	Испорука и монтажа зидне унутрашњеинвертерске јединице и спољашњејединице Digital Inverter уређаја садиректном експанзијом , заједно саелементима за постављање , заједноса енергетским кабловима заповезивање спољашње и унутрашњејединице , са даљинским упра	ком	2	1 day	2023/12/25	2023/12/25
	Спољашња јединица:- тип RZAG50A- капацитет хлађења: 5,0 kW- капацитет грејања: 5,8 kW- напајање: 230V/50Hz-1- димензије 870x373x734 mm- тежина 52 kg	ком	2	2 days	2023/12/26	2023/12/27

06/1.9.1.04.03	Испорука и монтажаусловних контакта за укључењеунутрашњих јединица по захтеву и саповратним сигналом да је јединицаоперативна и са сигналом да јејединица у грешци .Производ "DAIKIN", Јапан илиеквивалентно .тип: KRP4A51	ком	2	1 day	2023/12/27	2023/12/27
06/1.9.1.04.04	Испорука и монтажа бакарних цеви задистрибуцију радног медијума (фреонтипа R410A) у течној и гасовитој фазиизмеђу унутрашњих и спољнејединице сплит система .Димензије цеви су следеће:Ø 6,35 mm	m	135	13 days	2023/10/2	2023/10/18
	Ø 9,52 mm	m	120	10 days	2023/10/2	2023/10/13
	Ø 12,7 mm	m	15	3 days	2023/10/2	2023/10/4
06/1.9.1.04.05	Ослонци и носачи , колена , конзоле ,држачи , цевне обујмице , вешалице зацеви , металне розетне , зидне чауре ,варење цеви у струји азота саматеријалом , дисугас , оксиген и ситанпотрошни спојни и заптивни материјалпотребан за монтажу бакарних цевиЗа поз		0.5	1 day	2023/10/3	2023/10/3
06/1.9.1.04.06	Испорука и монтажа термичкеизолације у облику црева изолацијомдебљине 9 mm од еластомерне пенена бази синтетичке гуме са парномбраном . Изолација мора да будесамогасива . Уз изолацију сеиспоручује и комплетан материјал запостављање исте (лепак и траке)Кла	m	135	15 days	2023/10/12	2023/11/1
	Ø 9,52 mm	m	120	10 days	2023/10/12	2023/10/25
	Ø 12,7 mm	m	15	3 days	2023/10/15	2023/10/17
06/1.9.1.04.07	Испорука и монтажа пластичних цевиза одвод кондензата из унутрашњихјединица .димензије Ø32 mm	m	40	8 days	2023/10/15	2023/10/24
06/1.9.1.04.08	Спојни и заптивни материјал , муфови ,дихтунзи , колена , рачве , сифон заповезивање на канализационувертикалу , конзоле , држачи , цевнеобујмице , вешалице за цеви и сличанматеријал потребан за монтажупластичних цеви . За позицију се узима50% од вредност		0.5	5 days	2023/10/19	2023/10/25
06/1.9.1.04.09	Штемовање у блоку и цигли , за пролазцеви за кондензат .	пауш	1	2 days	2023/10/19	2023/10/20
06/1.9.1.04.10	Пробијање отвора у спољним и преградним зидовима за пролаз бакарних цеви са поновним затварањем отвора по проласку цеви. Позиција подразумева обраду отвора након проласка инсталације.	пауш.	1	1 day	2023/10/19	2023/10/19
06/1.9.1.05.00	**ВЕНТИЛАЦИЈА**					
06/1.9.1.05.01	Испорука и монтажа in-line каналскогвентилатора кружног прикључка . Узвентилатор се испоручују иодговарајући елементи за монтажу .Производ: Systemair, Шведска или сл .истих карактеристикатип: K 250 EC sileo-	ком	1	2 days	2023/12/4	2023/12/5

	проток ваздуха: 530 m³/h - Δp=150 Pa-снага: 115					
06/1.9.1.05.02	Испорука и монтажа заштитнихпротивкишних решетки .Производ: Lindab или одговарајућеAZR-4/200x200	ком	1	1 day	2023/12/6	2023/12/6
	AZR-4/600x300	ком	1	1 day	2023/12/6	2023/12/6
06/1.9.1.05.03	Испорука и монтажа вентилационихвентила за извлачење ваздуха самогућношћу регулације протокаваздуха .Производ "Lindab IMP Klima"-Словенија , или еквивалентно .PV-1N-125	ком	5	2 days	2023/12/4	2023/12/5
06/1.9.1.05.04	Испорука и монтажа аксијалногвентилатора кружног прикључка . Узвентилатор се испоручују иодговарајући елементи за монтажу .Производ: VORTICE, Италијаа или сл .истих карактеристикатип: MICRO 100-проток ваздуха: 100- 130 m³/h-снага: 28 W-број обртаја: 1600	ком	2	2 days	2023/12/10	2023/12/11
06/1.9.1.05.05	Испорука и монтажа канала одпоцинкованог лима правоугаоногпопречног пресека и фазонскихкомада , дебљине лима одређенепрема већој димензији пресекаелемента (дефинисано техничкимусловима пројектне документације) усвему према графичкој документацији ,комплет	kg	95	4 days	2023/12/13	2023/12/18
06/1.9.1.05.06	Испорука и монтажа канала одпоцинкованог лима кружног попречногпресека , фазонских комада , дебљинелима према пројектној документацијеи у свему према графичкојдокументацији , комплет са свимпотребним материјалом за вешање ,прирубницама , укрућењима изапти	kg	25	3 days	2023/12/15	2023/12/19
06/1.9.1.06.00	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА					
06/1.9.1.06.01	Подешавање уграђених вентила ибалансних вентила на предвиђенепозиције регулације у складу саподацима из пројекта .	пауш.		3 days	2024/1/3	2024/1/5
06/1.9.1.06.02	Радови на механичком испирањуинсталације са контроломзапрљаности и састављењемзаписника о извршености радова .	пауш.		5 days	2024/1/5	2024/1/11
06/1.9.1.06.03	Мерење протока и балансирањеинсталација грејања помоћудиференцијалног манометра и другихатестираних инструмената . У ценупозиције укључено је закључавањефреквентних пумпи .	пауш.		2 days	2024/1/10	2024/1/11
06/1.9.1.06.04	Радови на испитивању инсталацијецентралног грејања на притисак изаптивеност	пауш.		2 days	2024/1/11	2024/1/12
06/1.9.1.06.05	Теренско мерење и испитивањеваздушне пропустљивости премаSRPS EN 13829 и квалитета уграђенетермоизолације спољњих зидовапрема SRPS ISO 9869 са израдомизвештаја .	пауш.		2 days	2024/1/15	2024/1/16
06/1.9.1.07.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**					

06/1.9.1.07.01	Припремни радови: упознавање саобјектом , размеравање иобележавање , транспорт алата , ситнигрђевински радови , организовањеградилишта и упознавање сатехничком документацијом .		0.01	1 day	2023/10/2	2023/10/2
06/1.9.1.07.02	Завршни радови: пробнаиспитивања , регулација , пробни погонинсталације у трајању од 15 (петнаест)дана , израда упутства за руковање иодржавање инсталације у трипримерка , обележавање елеменатаинсталације , рашчишћавањеградилишта и примопредаја радова .		0.02	15 days	2024/1/15	2024/2/2
06/1.9.1.07.03	Израда пројекта изведеног стањакомплетне инсталације . Инвеститорусе предаје 3 примерка елабората .		0.01	2 days	2024/2/2	2024/2/5
Br.	Opis radova	Unit	QTY	PERIOD	Starting Time	Completion Time
	ОБЈЕКАТ У ЖЕДНИКУ					
01.00.	**ДЕМОНТАЖНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**					
01.01.	Демонтажа црепа					
	=187,7+215,7+232,8+17,8+8,9+4,95+61,85	m²	729.7		2023/4/17	
01.02.	Демонтажа дрвених летви					
	=187,7+215,7+232,8+17,8+8,9+4,95+61,85	m²	729.7	41 days	2023/6/4	2023/7/28
01.03.	Демонтажа дрвене кровне конструкције 20%	m²	93.56	22 days	2023/6/4	2023/7/3
01.04.	Демонтажа олучних вертикала од лима	m¹	57.39	12 days	2023/6/6	2023/6/21
01.05.	Демонтажа олучних хоризонтала од лима	m¹	97.45	8 days	2023/4/17	2023/4/26
01.06.	Демонтажа опшава крова нижег дела и вишег дела зида	m¹	36.99	7 days	2023/6/6	2023/6/14
01.07.	Обијање малтера са фасадних зидова	m²	626.33	31 days	2023/2/3	2023/3/17
01.08.	Скидање постојеће завршнице облоге од тераца	m²	7.61	4 days	2023/1/31	2023/2/3
01.09.	Рашчишћавање таванског простора	m²	467.51	15 days	2023/2/6	2023/2/24
01.10.	Демонтажа постојеће табле са називом објекта					
	Обрачун по комаду.	ком	2	1 day	2023/1/25	2023/1/25
01.11.	Демонтажа постојећег сата на фасади објекта					
	Обрачун по комаду.	ком	2	1 day	2023/1/25	2023/1/25
01.12.	Демонтажа постојеће фасадне браварије					
	димензија 74/42 cm	ком	2	2 days	2023/2/15	2023/2/16
01.13.	Истраживачки радови - колористика					
	Обрачун по комаду.	ком.	4	4 days	2023/5/4	2023/5/9
01.14.	Демонтажа постојећих дрвених прозора у крову					
	прозор димензија 180/50 cm	ком	2	2 days	2023/5/10	2023/5/11
	прозор димензија 104/154 cm	ком	2	2 days	2023/5/10	2023/5/11
01.15.	Заштита таванске конструкције (даскама и фолијом)	m²	467.51	7 days	2023/4/17	2023/4/25

01.16.	Рушење постојеће цементне кошуљице на трему 3-5cm					
	=4,7*2,2+1,8*(6,97+0,2)+0,1*1	m²	23.35	5 days	2023/2/21	2023/2/27
02.00.	**ЗИДАРСКИ РАДОВИ**					
02.01.	Санација степеника на улазима у објекат	m²	7.61	5 days	2024/1/9	2024/1/15
02.02.	Поправка шпалетни фасадних отвора	m¹	245.48	10 days	2023/7/18	2023/7/31
02.03.	Малтерисање пода трема	m²	23.35	3 days	2023/11/6	2023/11/8
03.00.	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**					
03.01.	Заштита кровне конструкције импрегнирацијом	m²	729.7	25 days	2023/6/21	2023/7/25
	Замена оштећених делова кровне конструкције 20%.	m²	93.56	25 days	2023/6/21	2023/7/25
03.02.	Летвисање постојећег прегледаног крова летвама					
	=187,7+215,7+232,8+17,8+8,9+4,95+61,85	m²	729.7	35 days	2023/6/21	2023/8/8
03.03.	Израда дашчане оплате даскама	m²	729.7	40 days	2023/6/21	2023/8/15
04.00.	**ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**					
04.01.	Покривање крова вученим бибер црепом	m²	729.7	60 days	2023/6/29	2023/9/20
05.00.	**СТОЛАРСКИ РАДОВИ**					
05.01.	Рестаурација дрвене фасадне столарије					
	ознака 1 у кругу 100/308 cm	ком	4	3 days	2023/5/24	2023/5/26
	ознака 2 у кругу 132/308 cm	ком	3	3 days	2023/5/24	2023/5/26
	ознака 3 у кругу 136/308 cm	ком	2	3 days	2023/5/24	2023/5/26
	ознака 4 109/250 cm	ком	1	3 days	2023/5/29	2023/5/31
05.02.	Рестаурација дрвене фасадне столарије					
	Ознака 5 у кругу 94/210 cm	ком	1	3 days	2023/5/29	2023/5/31
05.03.	Рестаурација дрвене фасадне столарије					
	ознака 10 у кругу 230/170 cm	ком	1	3 days	2023/5/29	2023/5/31
	ознака 11 у кругу	ком	1	3 days	2023/5/29	2023/5/31
	ознака 15 у кругу 185/193 cm	ком	2	3 days	2023/5/29	2023/5/31
	ознака 17 у кругу 78/115 cm	ком	1	3 days	2023/5/29	2023/5/31
05.04.	Рестаурација дрвене фасадне столарије					
	ознака 6 130/210 cm	ком	11	5 days	2023/9/10	2023/9/14
	ознака 7 у кругу 67/95 cm	ком	3	3 days	2023/9/10	2023/9/12
	ознака 8 у кругу 90/70 cm	ком	1	2 days	2023/9/12	2023/9/13
	ознака 9 у кругу 66/210 cm	ком	2	2 days	2023/9/12	2023/9/13
	ознака 12 у кругу 144/174 cm	ком	10	3 days	2023/9/14	2023/9/18
	ознака 13 у кругу 78/115 cm	ком	2	1 day	2023/9/25	2023/9/25
	ознака 14 у кругу 72/105 cm	ком	2	1 day	2023/9/25	2023/9/25
	ознака 16 у кругу 104/129 cm	ком	1	1 day	2023/9/25	2023/9/25
05.05.	Израда и постављање таванских прозора					
	ознака 18 у кругу 180/50 cm	ком	2	2 days	2023/5/31	2023/6/1
	ознака 19 у кругу 68/95 cm	ком	2	2 days	2023/5/31	2023/6/1
05.06.	Израда фасадне декоарције					
	процењена површина - 15%	m²	33.02	10 days	2023/10/9	2023/10/20

06.00.	**БРАВАРСКИ РАДОВИ**					
06.01.	Набавка и уградња фиксне жалузине					
	ознака 1 у квадрату 74/42 cm	ком	3	2 days	2023/5/24	2023/5/25
	ознака 2 у квадрату 28/50 cm	ком	1	2 days	2023/5/24	2023/5/25
06.02.	Рестаурација постојеће решетке за вентилацију подрума					
	ознака 3 у квадрату подна решетка димензија 80/30 cm	ком	2	2 days	2023/5/24	2023/5/25
07.00.	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**					
07.01.	Израда и монтажа полукружних висећих олука	m¹	97.45	15 days	2023/7/17	2023/8/4
07.02.	Израда и монтажа самплеха	m¹	97.45	15 days	2023/7/31	2023/8/18
07.03.	Израда и монтажа одводних олучних вертикала	m¹	43.89	12 days	2023/7/26	2023/8/10
07.04.	Опшивање увале, иксне	m¹	42.28	11 days	2023/7/26	2023/8/9
07.05.	Опшивање крова нижег дела и вишег дела зида	m¹	36.99	15 days	2023/7/26	2023/8/15
07.06.	Опшивање димњака	m¹	16.25	8 days	2023/7/26	2023/8/4
07.07.	Опшивање прозорских банака	m¹	44.32	12 days	2023/6/28	2023/7/13
08.00.	**МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**					
08.01.	Рестаурација носача застава, јарбол	ком.	2	1 day	2023/10/12	2023/10/12
08.02.	Рестаурација фасадне дрвене ламперије	m²	14.77	5 days	2023/9/6	2023/9/12
08.03.	Бојење спуштених плафона од дрвених дасака	m²	79.58	10 days	2023/10/23	2023/11/3
08.04.	Бојење стрехе од дрвених дасака	m²	93.05	11 days	2023/7/17	2023/7/31
08.05.	Рестаурација дрвених украсних фасадних елемента	m²	32.74	10 days	2023/10/17	2023/10/30
08.06.	Рестаурација знака ЈЖ (Југословенске железнице)	ком.	1	2 days	2023/10/12	2023/10/13
08.07.	Глетовање и бојење шпалетни око фасадних отвора	m¹	245.48	10 days	2023/7/11	2023/7/24
09.00.	**ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ**					
09.01.	Постављање фасадне цевасте скеле око објекта	m²	871.71	5 days	2023/2/5	2023/2/9
09.02.	Презиђивање растрешених делова фасаде и димњака	m²	125.27	20 days	2023/9/13	2023/10/10
09.03.01.	Наношење прајмера на фасадне зидове	m²	626.33	31 days	2023/7/30	2023/9/8
09.03.02.	Уградња термомалтера на фасадне зидове	m²	626.33	50 days	2023/8/20	2023/10/26
09.04.	Завршно бојење фасаде фасадном бојом	m²	626.33	26 days	2023/11/6	2023/12/11
09.05.	Прање фасадне сокле од вештачког камена	m²	92.89	13 days	2023/7/27	2023/8/14
09.06.	Бојење фасадне сокле	m²	92.89	8 days	2023/11/6	2023/11/15
09.07.	Наношење антиграфитне заштите	m²	242.54	16 days	2023/12/20	2024/1/10

	otpora uzemljenja gromobranske instalacije. Obračun komplet urađeno.					
14	Sitan nepredviđen rad i materijal. Obračun paušalno.	pauš.	1	1 day	2023/10/9	2023/10/9

09.08.		Израда облоге од вештачког камена на фасадној сокли	m²	13.93	7 days	2024/1/7	2024/1/15
10.00.		**РАЗНИ РАДОВИ**					
10.01.		Чишћење просторија, столарије и др.	m²	729.7	10 days	2024/1/15	2024/1/26
10.02.		Уградња недостајућих керамичких плочица на трему	m²	23.35	7 days	2024/1/7	2024/1/15
10.03.		Заптивање дилатација између тротоара и зидова	m¹	102.71	10 days	2023/11/8	2023/11/21
10.04.		Заштита фасадне столарије ПЕ фолијом	m²	108.91	5 days	2023/6/6	2023/6/12
10.05.		Обрада улазног степеништа брушеним каменом	m²	7.61	2 days	2024/1/10	2024/1/11
10.06.		Израда термоизолације конструкције испод тавана	м²	320.49	15 days	2023/9/13	2023/10/3
		OFFER 14 -A1/2023					
	1	Nabavka materijala i postavljanje čeonih dasaka. U cenu uračunat komplet rad i materijal zajedno sa zaštitom protiv insekata, farbanjem i svim neophodnim radnjama. Obračun po m.	m	63	5 days	2023/8/8	2023/8/14
1a.		Nabavka materijala i izrada opšava čeonih dasaka od lima. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po m.	m	63	7 days	2023/7/25	2023/8/2
		OFFER 14 D/2023 - lightning protection installation					
	1	Merenje prelaznog otpora uzemljenja gromobrana, izdavanje atesta uzemljenja ukoliko zadovoljava. Obračun komplet urađeno.	kompl	1	2 days	2023/6/4	2023/6/5
	2	Isporuka i montaža prihvatnih vodova FeZn 20*3 na unapred postavljene potpore po krovu objekta. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po m.	m	152	5 days	2023/10/9	2023/10/13
	3	Isporuka i montaža potpora za krov (koje se kače na letve). Obračun po komadu.	kom.	75	10 days	2023/10/16	2023/10/27
	4	Isporuka i montaža potpora za krov, koje se postavljaju pre postavljanja slemena. Obračun po komadu.	kom.	52	10 days	2023/10/16	2023/10/27
	5	Isporuka i montaža spustnih vodova FeZn 20*3 na unapred postavljene potpore po zidovima objekta. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po m.	m	50	4 days	2023/10/18	2023/10/23
	6	Isporuka i montaža potpora za zid. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	50	5 days	2023/10/18	2023/10/24
	7	Isporuka i ugradnja kutije mernog spoja. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	5	3 days	2023/10/25	2023/10/27
	8	Isporuka i montaža hvataljke za horizontalni oluk. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	5	1 day	2023/10/30	2023/10/30
	9	Isporuka i montaža obujmice za slivnik oluka. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	5	1 day	2023/10/30	2023/10/30
	10	Isporuka i montaža mehaničke zaštite za izvod uzemljenja. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	5	1 day	2023/10/30	2023/10/30
	11	Isporuka i montaža sondi za uzemljenje 2.5m. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	5	3 days	2023/11/6	2023/11/8
	12	Isporuka i montaža ukrsnog komada-spojnica 60*60. U cenu uračunat komplet rad i materijal. Obračun po komadu.	kom	50	9 days	2023/11/6	2023/11/16
	13	Ispitivanje postavljanje gromobranske instalacije i izdavanje službenog izveštaja o ispitivanju neprekidnosti prihvatnog sistema i	kompl.	1	2 days	2023/11/20	2023/11/21